

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń siedziby Nowego Teatru - roboty budowlane
Kod CPV	45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Budowa	02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 10/16
Inwestor	NOWY TEATR 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 10/16
Biuro kosztorysowe	PROJ-COMPLEX MAŁGORZATA TERESA KACZMAREK UL. INDYCZA 26 85-456 BYDGOSZCZ

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził	mgr inż. Dorota Bethke
Sprawdził	inż. Tomasz Kaczmarek

Bydgoszcz październik 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń siedziby Nowego Teatru - roboty budowlane

Nr	Opis robót
1.	Konstrukcja pod posadowienie jednostek zewnętrznych Kod CPV: 45262400-5
2.	Panele osłaniające Kod CPV: 45262400-5
3.	Drabina pomiędzy dachami Kod CPV: 45262400-5
4.	Konstrukcje podwieszanych jednostek wewnętrznych Kod CPV: 45262400-5
5.	Zabezpieczenie antykorozyjne Kod CPV: 45262400-5

Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń siedziby Nowego Teatru - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Konstrukcja pod posadowienie jednostek zewnętrznych Kod CPV: 45262400-5		
1	KNR 4-01 0346/03	452-1	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 6	gniazdo	6,000
			razem	gniazdo	6,000
2	KNR 19-01 0203/17	452-1	Ułożenie poduszek betonowych 0,2*0,10*0,15*6	m3	0,018
			razem	m3	0,018
3	KNR 4-01 0313/04	452-1	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ocynkowanych ogniowo do I NP 180mm 3,99	m	3,990
			razem	m	3,990
4	KNR 4-01 0203/07	452-1	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach - uzupełnienie końcówek osadzonych rygli 0,2*0,10*0,10*6	m3	0,012
			razem	m3	0,012
5	KNR 2-05 0208/03	452-1	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 20kg - konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (1119-66,6)/1000	t	1,052
			razem	t	1,052
			2. Panele osłaniające Kod CPV: 45262400-5		
6	KNR 2-05 0208/05	452-1	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250kg 927,0/1000	t	0,927
			razem	t	0,927
7	KNNR-W 3 0408/02	452-1	Wiercenie otworów o średnicy do 20mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych 4*4*2	cm	32,000
			razem	cm	32,000
8	KNR 2-13 1009/02	452-1	Obsadzenie kotew wklejanych 4*4*2	szt	32,000
			razem	szt	32,000
9	KNR 2-02 2006/01	452-1	Oklejenie blach stalowych płytami dźwiękochłonnymi 1,87*4,73*2	m2	17,690
			razem	m2	17,690
10	KNR 2-05 1007/02	452-1	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowłokowym montowana metodą tradycyjną - montaż panel z blachy z wklejoną płytą dźwiękochłonną 17,69	m2	17,690
			razem	m2	17,690
			3. Drabina pomiędzy dachami Kod CPV: 45262400-5		
11	KNR 2-02 1213/03	452-1	Drabina zewnętrzna ze stali ocynkowanej z poręczami o długości 1,8m (237+102)/1000	m	0,339
			razem	m	0,339
12	KNR 2-02 0702/09	452-1	Przekrycia kratą pomostową 610x770mm 0,61*0,77	m2	0,470
			razem	m2	0,470
			4. Konstrukcje podwieszanych jednostek wewnętrznych Kod CPV: 45262400-5		
13	KNR 2-05 0208/05	452-1	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250kg 1407/1000 1386,3/1000	t	1,407
			razem	t	1,386
				t	2,793
			5. Zabezpieczenie antykorozyjne Kod CPV: 45262400-5		
14	KNR 7-12 0205/01	452-1	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych 0,128*30+(1,20+0,19)*11+(1,038+0,186)*4+5,346*24+0,658*18+0,44*8+0,75*8 3,84+27,459+9,52+17,316	m2	173,694
			razem	m2	58,135
				m2	231,829
15	KNR 7-12 0211/01	452-1	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych pełnościennych		

Wykonanie instalacji chłodzenia wybranych pomieszczeń siedziby Nowego Teatru - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			231,829	m2	231,829
			razem	m2	231,829