



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ						
Lp.	NR	pomieszczenie	posadzka	ściany	sufit	pow
1.	0.01	Komunikacja	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	12.52
2.	0.02	Pom. biurowe	linoleum	malowane farbą	malowany farbą	13.27
3.	0.03	Pom. biurowe	linoleum	malowane farbą	malowany farbą	12.08
4.	0.04	Komunikacja	betonowa	malowane farbą	malowany farbą	1.65
5.	0.05	Toaleta	gres	gres	malowany farbą	10.72
6.	0.06	Pom. biurowe	linoleum	malowane farbą	malowany farbą	14.05
7.	0.07	Toalety	gres	gres	malowany farbą	8.12
8.	0.08	Pom. biurowe	panele	malowane farbą	malowany farbą	9.76
9.	0.09	Pom. socjalne	panele	malowane farbą	malowany farbą	8.02
10.	0.10	Pom. biurowe	panele	malowane farbą	malowany farbą	13.25
11.	0.11	Komunikacja	panele	malowane farbą	malowany farbą	28.18
12.	0.12	Przedsiönek	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	4.37
13.	0.13	Pom. biurowe	panele	malowane farbą	malowany farbą	11.16
14.	0.14	Pom. biurowe	wykładzina dywan.	malowane farbą	malowany farbą	33.62
15.	0.15	Magazyn	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	9.69
16.	0.16	Magazyn	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	9.87
17.	0.17	Komunikacja	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	7.47
18.	0.18	Komunikacja	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	12.49
19.	0.19	Komunikacja	betonowa/astyko	malowane farbą	malowany farbą	7.47
20.	0.20	Pom. biurowe	linoleum	malowane farbą	malowany farbą	19.29
SUMA						247.06

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura 3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (wg Ministerstwa Budownictwa i Odbioru robót budowlano-montażowych)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Ściany istniejące
- Ściany projektowane
- Wyburzenia

**pfa** Piotr Fortuna Architektci  
81-310 Gdynia ul. Śląska 33/85  
tel. 0507213376

inwestor:  
**Nowy Teatr**  
ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa  
temat: Przebudowy hali warsztatowej i budynku administracyjnego na potrzeby  
**Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr**  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania

lokalizacja:  
ul. Madalińskiego 10/16  
działka 113 obręb 1-01-11 w Warszawie

projektant:  
mgr inż. arch. Joanna Gozdanek  
nr uprawnień PO/KK/315/2009  
mgr inż. arch. Piotr Fortuna  
mgr inż. arch. Agnieszka Makowska  
sprawdzający:  
mgr inż. arch. Mirosław Frąszczak  
nr uprawnień 1740/Gd/84

branża:  
**ARCHITEKTURA**

tytuł rysunku:  
**RZUT PARTERU BUDYNKU ADMIN.  
INWENTARYZACJA**

faza:  
Projekt budowlany  
skala:  
1:100  
data:  
09.2012  
numer rysunku:  
**I-22**